

Rue Emile Pouytès - Rond Point RD40

N° PRIX	DÉSIGNATION	Quant. MO	Quant. Entr.	PU	Unité	Prix total
I. Préparation du Chantier						
I.1	DICT Organisation chantier	1			f	€
I.2	Police de roulage permissions de voirie	1			f	€
I.3	Signalisations, déviation provisoire...	1			f	€
I.4	Implantations des ouvrages	1			f	€
I.5	Constat d'huissier	1			f	€
Sous total HT prix I						€
II. Terrassement / Décapage						
II.1	Rabotage du revêtement existant (zone trottoir et zone voirie en partie de la rue Emile Pouytès) y/c évacuation des déblais	525			m ²	€
II.2	Dépose des bordures existantes et évacuation	15			ml	€
II.3	Curage du fossé existant	1			f	€
II.4	Dépose des panneaux existants y/c repose en fin de chantier	1			f	€
II.5	Mise en place de blocs d'enrochements pour soutènement trottoir, bloc étant fourni par la commune	1			f	€
Sous total HT prix II						€
III. Revêtements						
III.1	Fourniture et mise en place d'enrobé BB 0/6 pour trottoir ep 0.06 m y compris couche d'imprégnation et ancrage sur existant	525			m ²	€
III.2	Maintien des accès des riverains en cours de chantier	1			f	€
III.3	Essais de plaques deflections et reprises, purges etc.	1			f	€
Sous total HT prix III						€
IV. Maçonnerie						
IV.1	Fourniture et mise en place d'une bordure préfabriquée béton type T2 et T2basse ou similaire	65			ml	€
IV.2	Fourniture et mise en place de bordures haute coulée en place h=0,30m	65			ml	€
IV.3	Fourniture et mise en place de bordures préfabriquée béton type P3 ou similaire y/c raccordement béton entre les deux bordures (T2-P3)	52			ml	€
IV.4	Reprises des amorces des seuils existants, rues existantes et pied de façade à soigner	1			f	€
IV.5	Mise à la côte de tous les regards, bouches à clé et autres ouvrages divers (chambre FT, caniveau-grille, Grilles.)	1			f	€
IV.6	Réalisation d'un mur de soutènement y/c fondation en fond de fossé et enduit deux faces	42			m ²	€
IV.7	Réalisation d'une noue en béton y/c préparation et toutes suggestions de réalisation	1			f	€
Sous total HT prix IV						€
V. Mobiliers Urbains / Signalisations						
V.1	Réalisation des marquages : passage piétons, zébra...	1			f	€
V.2	Fourniture et mise en place de panneau signalitique type "passage piéton"	7			u	€
V.3	Fourniture et mise en place de banc, type à faire valider à la commune	2			u	€
V.4	Fourniture et mise en place de bande podotactile	9			u	€
Sous total HT prix V						€

N° PRIX	DÉSIGNATION	Quant. MO	Quant. Entr.	PU	Unité	Prix total
VI. Zone Intermarché						
VI.1	Rabotage du revêtement existant (zone trottoir) y/c évacuation des déblais	90			m²	€
VI.2	Dépose des bordures existantes et évacuation	7			ml	€
VI.3	Fourniture et mise en place d'enrobé BB 0/6 pour trottoir ep 0.06 m y compris couche d'imprégnation et ancrage sur existant	90			m²	€
VI.4	Fourniture et mise en place d'une bordure préfabriquée béton type T2 et T2basse ou similaire	7			ml	€
VI.5	Fourniture et mise en place de bordures préfabriquée béton type P3 ou similaire y/c raccordement béton entre les deux bordures (T2-P3)	20			ml	€
VI.6	Mise à la côte de tous les regards, bouches à clé et autres ouvrages divers (Regard proche du PL..)	1			f	€
VI.7	Fourniture et mise en place de bande podotactile	1			u	€
VI.8	Réalisation des marquages : passage piétons	1			f	€
Sous total HT prix VI						€

RECAPITULATIF :	
I. Préparation du Chantier	
II. Terrassement / Décapage	
III. Revêtements	
IV. Maçonnerie	
V. Mobiliers Urbains / Signalisations	
VI. Zone Intermarché	
TOTAL HT	

TOTAL HT	€
TVA 19,6%	
TOTAL TTC	€